

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

CNPJ: 03.503.646/0001-80

RUA XV DE NOVEMBRO, Nº16, SETOR AEROPORTO, TORIXORÉU/MT



## RESUMO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL ARBUÉS

LOCAL: DISTRITO DE POUSO ALTO, ZONA RURAL, TORIXORÉU/MT - COORDENADAS: 16°27'26" S, 53°2'18" O

BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 11/2022

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	REPRESENTATIVIDADE	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,77%	R\$ 5.946,50
2.0	TROCA DE TODAS AS TELHAS E REPAROS NO TELHADO	37,22%	R\$ 79.832,86
3.0	TROCA DOS FORROS DE MADEIRA EXISTENTES DA ESCOLA POR FORRO PVC	24,71%	R\$ 52.998,82
4.0	PINTURA DAS PAREDES E ESQUADRIAS DA ESCOLA	20,68%	R\$ 44.345,23
5.0	RE-CONSTRUÇÃO DOS ALAMBRADOS FRONTAIS E CONTRUÇÃO DE ALAMBRADOS PARA O PARQUINHO	12,08%	R\$ 25.903,75
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,54%	R\$ 5.443,11
Importa o presente <b>ORÇAMENTO</b> em R\$			<b>R\$ 214.470,27</b>

Importa o presente **ORÇAMENTO** o valor de **R\$ 214.470,27**  
**Duzentos e Quatorze Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Vinte e Sete Centavos**

Torixoréu/MT, Janeiro de 2023

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL ARBUÉS  
 LOCAL: DISTRITO DE POUSO ALTO, ZONA RURAL, TORIXORÉU/MT - COORDENADAS: 16°27'26" S, 53°2'18" O  
 BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 11/2022

B.D.I.: 23,41%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 5.946,50</b>		
1.1	CP001	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM)	M2	2,00	R\$ 500,75	R\$ 617,98	R\$ 1.235,95
1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00	R\$ 954,25	R\$ 1.177,64	R\$ 4.710,55
<b>2.0 TROCA DE TODAS AS TELHAS E REPAROS NO TELHADO</b>						<b>R\$ 79.832,86</b>		
2.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	868,02	R\$ 3,11	R\$ 3,84	R\$ 3.331,51
2.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	260,41	R\$ 6,69	R\$ 8,26	R\$ 2.149,95
2.3	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	R\$ 167,95	R\$ 207,27	R\$ 414,53
2.4	92614	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	2,00	R\$ 1.838,09	R\$ 2.268,39	R\$ 4.536,77
2.5	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	260,41	R\$ 22,17	R\$ 27,36	R\$ 7.124,73
2.6	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	868,02	R\$ 54,53	R\$ 67,30	R\$ 58.414,07
2.7	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	33,12	R\$ 94,47	R\$ 116,59	R\$ 3.861,30
<b>3.0 TROCA DOS FORROS DE MADEIRA EXISTENTES DA ESCOLA POR FORRO PVC</b>						<b>R\$ 52.998,82</b>		
3.1	CP002	PRÓPRIA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE RIPAS DE MADEIRA	M2	694,36	R\$ 8,00	R\$ 9,87	R\$ 6.855,27
3.2	CP003	PRÓPRIA	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS E AFINS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	728,76	R\$ 38,61	R\$ 47,65	R\$ 34.724,39

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL ARBUÉS  
 LOCAL: DISTRITO DE POUSO ALTO, ZONA RURAL, TORIXORÉU/MT - COORDENADAS: 16°27'26" S, 53°2'18" O  
 BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 11/2022

B.D.I.: 23,41%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
3.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	503,40	R\$ 11,81	R\$ 14,57	R\$ 7.336,91
3.4	CP004	PRÓPRIA	RETIRADA E MONTAGEM DE VISTA EM TÁBUA DE MADEIRA PINUS DE 20 CM, FIXADA NA PARTE FRONTAL DO BEIRAL DO TELHADO	M2	38,50	R\$ 85,91	R\$ 106,02	R\$ 4.082,25
<b>4.0</b>			<b>PINTURA DAS PAREDES E ESQUADRIAS DA ESCOLA</b>					<b>R\$ 44.345,23</b>
			<b>PINTURA DAS PAREDES EXISTENTES</b>					
4.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.063,19	R\$ 15,11	R\$ 18,65	R\$ 38.472,82
			<b>PINTURA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES</b>					
4.2	100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	135,06	R\$ 22,74	R\$ 28,06	R\$ 3.790,24
4.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	74,00	R\$ 22,80	R\$ 28,14	R\$ 2.082,17
<b>5.0</b>			<b>RE-CONSTRUÇÃO DOS ALAMBRADOS FRONTAIS E CONTRUÇÃO DE ALAMBRADOS PARA O PARQUINHO</b>					<b>R\$ 25.903,75</b>
5.1	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	125,00	R\$ 167,92	R\$ 207,23	R\$ 25.903,75
<b>6.0</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>R\$ 5.443,11</b>
6.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,50	R\$ 104,30	R\$ 128,72	R\$ 2.123,82
6.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,00	R\$ 59,77	R\$ 73,76	R\$ 3.319,29
<b>TOTAL COM BDI</b>								<b>R\$ 214.470,27</b>

Importa o presente ORÇAMENTO o valor de **R\$ 214.470,27**

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU  
CNPJ: 03.503.646/0001-80  
RUA XV DE NOVEMBRO, Nº16, SETOR AEROPORTO, TORIXORÉU/MT



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL ARBUÉS  
LOCAL: DISTRITO DE POUSO ALTO, ZONA RURAL, TORIXORÉU/MT - COORDENADAS: 16°27'26" S, 53°2'18" O  
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 11/2022

B.D.I.: 23,41%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		TOTAL
						UNITÁRIOS		
						SEM BDI	COM BDI	

Duzentos e Quatorze Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Vinte e Sete Centavos

Torixoréu/MT, Janeiro de 2023

**MEMORIAL DE CÁLCULO**

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL ARBUES  
 LOCAL: DISTRITO DE POUSO ALTO, ZONA RURAL, TORIXORÉU/MT - COORDENADAS: 16°27'26" S, 53°2'18" O  
 BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 11/2022

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	CP001	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM)	M2	2,00	2m*1m
1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00	2m*2m
<b>2.0 TROCA DE TODAS AS TELHAS E REPAROS NO TELHADO</b>						
2.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	868,02	$((11,54*17,8)+(7,12*33,12)+(7,12*33,12)+(7,2*17,8)+(2,81*16,3))*1,02$
2.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	260,41	$((((11,54*17,8)+(7,12*33,12)+(7,12*33,12)+(7,2*17,8)+(2,81*16,3))*1,02)*0,3$
2.3	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	2 und no telhado do refeitório
2.4	92614	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	UN	2,00	2 und no telhado do refeitório
2.5	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	260,41	$((((11,54*17,8)+(7,12*33,12)+(7,12*33,12)+(7,2*17,8)+(2,81*16,3))*1,02)*0,3$
2.6	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	868,02	$((11,54*17,8)+(7,12*33,12)+(7,12*33,12)+(7,2*17,8)+(2,81*16,3))*1,02$
2.7	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	33,12	Conforme Projeto Arquitetônico
<b>3.0 TROCA DOS FORROS DE MADEIRA EXISTENTES DA ESCOLA POR FORRO PVC</b>						
3.1	CP002	PRÓPRIA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE RIPAS DE MADEIRA	M2	694,36	$31,2*2+52,11+35,18*2+33,3*2+7,82*2+93,53+24,92+21,64+32,3+32,02+43,73+50,4+16,77*2+16,36+16,52+62,29$

**MEMORIAL DE CÁLCULO**

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL ARBUES  
 LOCAL: DISTRITO DE POUSO ALTO, ZONA RURAL, TORIXORÉU/MT - COORDENADAS: 16°27'26" S, 53°2'18" O  
 BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 11/2022

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
3.2	CP003	PRÓPRIA	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS E AFINS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	<b>728,76</b>	$31,2^2+52,11+35,18^2+33,3^2+7,82^2+93,53+24,92+21,64+32,3+32,02+43,73+50,4+16,77^2+16,36+16,52+62,29+34,4$
3.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	<b>503,40</b>	$22,6^2+48+24,16^2+23,4^2+76,32+20,08+18,9+22,74+22,64+26,86+11,4^2+39,6+16,18+16,2+16,38^*$
3.4	CP004	PRÓPRIA	RETIRADA E MONTAGEM DE VISTA EM TÁBUA DE MADEIRA PINUS DE 20 CM, FIXADA NA PARTE FRONTAL DO BEIRAL DO TELHADO	M2	<b>38,50</b>	$(132,6+21,81^2+16,3)^*0,2$
<b>4.0 PINTURA DAS PAREDES E ESQUADRIAS DA ESCOLA</b>						
<b>PINTURA DAS PAREDES EXISTENTES</b>						
4.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	<b>2.063,19</b>	$((6,8^4+4,8^4+2,1^2+3,3^2)^4)+((7,18^4+6,8^2+6,85^2+4,88^4+13,35^2+4,46^2+3,9^2+5,82^2+5,77^2+7,88^2+5,55^5+1,5^2+2,4^2+1,15^4+3^2+3,3^2)^3,16)+((8,1^2+8,24^4+4,08^3+4,1^3)^3,1)^2-(0,8^2,1^*15^2)-(0,7^2,1^*4^2)-(1,5^*1^22^2)-(0,8^*0,5^*10^2)-(3,3^2,1^*4^2)-(2,1^2,1^2^2)-(3^2,1^2^2)-(6,1^2,1^2^2)-$
<b>PINTURA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES</b>						
4.2	100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	<b>135,06</b>	$(0,8^2,1^*15^2)+(0,7^2,1^*4^2)+(3,3^2,1^2^2)+(2,1^2,1^*2^2)+(3^2,1^2^2)+(8,1^*1^2^2)$
4.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	<b>74,00</b>	$(1,5^*1^22^2)+(0,8^*0,5^2*10)$
<b>5.0 RE-CONSTRUÇÃO DOS ALAMBRADOS FRONTAIS E CONTRUÇÃO DE ALAMBRADOS PARA O PARQUINHO</b>						
5.1	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	<b>125,00</b>	$40+20+45+20$ (Conforme Arquitetônico)
<b>6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU  
CNPJ: 03.503.646/0001-80  
RUA XV DE NOVEMBRO, Nº16, SETOR AEROPORTO, TORIXORÉU/MT



**MEMORIAL DE CÁLCULO**

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL ARBUÉS  
LOCAL: DISTRITO DE POUSO ALTO, ZONA RURAL, TORIXORÉU/MT - COORDENADAS: 16°27'26" S, 53°2'18" O  
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 11/2022

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
6.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	<b>16,50</b>	1 hora * 5,5 dias * 3 meses
6.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	<b>45,00</b>	3 horas * 5,0 dias * 3 meses

Torixoréu/MT, Janeiro de 2023

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU  
CNPJ: 03.503.646/0001-80

RUA XV DE NOVEMBRO, Nº16, SETOR AEROPORTO, TORIXORÉU/MT



**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - RELATÓRIO ANALÍTICO**

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL ARBUÉS  
LOCAL: DISTRITO DE POUSO ALTO, ZONA RURAL, TORIXORÉU/MT - COORDENADAS: 16°27'26" S, 53°2'18" O  
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 11/2022  
DATA: JANEIRO DE 2023

CÓDIGO COMP. PRÓPRIA	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO PRÓPRIA						UNIDADE COMPOSIÇÃO
CP001	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM)						M2
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 021301 - GOINFRA/GO - 2021							
BASE ITEM	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE ITEM	CUSTO UNIT. ITEM	CUSTO TOTAL ITEM
SINAPI	COMP. AUXILIAR	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1692	R\$ 20,80	R\$ 3,52
SINAPI	COMP. AUXILIAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0247	R\$ 24,59	R\$ 0,61
SINAPI	INSUMO	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,4022	R\$ 26,75	R\$ 64,26
SINAPI	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,6608	R\$ 0,94	R\$ 2,50
SINAPI	INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,0000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
SINAPI	INSUMO	430	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	2,5185	R\$ 8,77	R\$ 22,09
SINAPI	INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0115	R\$ 25,69	R\$ 0,30
SINAPI	INSUMO	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2613	R\$ 5,92	R\$ 7,47
						<b>CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>R\$ 500,75</b>

CÓDIGO COMP. PRÓPRIA	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO PRÓPRIA						UNIDADE COMPOSIÇÃO
CP002	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE RIPAS DE MADEIRA						M2
REFERÊNCIA: 02.002.000012.SER - TCPO - 2016							
BASE ITEM	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM	CUSTO UNIT. ITEM	CUSTO TOTAL ITEM

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

CNPJ: 03.503.646/0001-80

RUA XV DE NOVEMBRO, Nº16, SETOR AEROPORTO, TORIXORÉU/MT



COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - RELATÓRIO ANALÍTICO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL ARBUÉS

LOCAL: DISTRITO DE POUSO ALTO, ZONA RURAL, TORIXORÉU/MT - COORDENADAS: 16°27'26" S, 53°2'18" O

BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 11/2022

DATA: JANEIRO DE 2023

SINAPI	COMP. AUXILIAR	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 24,59	R\$ 7,38
SINAPI	COMP. AUXILIAR	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	R\$ 20,80	R\$ 0,62
<b>CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO PRÓPRIA</b>							<b>R\$ 8,00</b>

CÓDIGO COMP. PRÓPRIA	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	UNIDADE COMPOSIÇÃO
CP003	<b>FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS E AFINS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO</b>	<b>M2</b>

COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA ELABORADA PARA ESTE TIPO DE OBRA - PREFEITURA DE TORIXORÉU/MT COM BASE NA COMPOSIÇÃO 96116- SINAPI - 11/2022

BASE ITEM	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM	CUSTO UNIT. ITEM	CUSTO TOTAL ITEM
SINAPI	INSUMO	36238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0956	R\$ 26,75	R\$ 29,31
SINAPI	INSUMO	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0132	R\$ 30,42	R\$ 0,40
SINAPI	COMP. AUXILIAR	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4994	R\$ 17,83	R\$ 8,90
<b>CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO PRÓPRIA</b>							<b>R\$ 38,61</b>

CÓDIGO COMP. PRÓPRIA	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	UNIDADE COMPOSIÇÃO
CP004	<b>RETIRADA E MONTAGEM DE VISTA EM TÁBUA DE MADEIRA PINUS DE 20 CM, FIXADA NA PARTE FRONTAL DO BEIRAL DO TELHADO</b>	<b>M2</b>

COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA ELABORADA PARA ESTE TIPO DE OBRA - PREFEITURA DE TORIXORÉU/MT COM BASE NA COMPOSIÇÃO 92270 - SINAPI - 11/2022

BASE ITEM	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM	CUSTO UNIT. ITEM	CUSTO TOTAL ITEM
-----------	-----------	-------------	----------------	------------	------------	------------------	------------------

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

CNPJ: 03.503.646/0001-80

RUA XV DE NOVEMBRO, Nº16, SETOR AEROPORTO, TORIXORÉU/MT



**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - RELATÓRIO ANALÍTICO**

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL ARBUÉS

LOCAL: DISTRITO DE POUSO ALTO, ZONA RURAL, TORIXORÉU/MT - COORDENADAS: 16°27'26" S, 53°2'18" O

BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 11/2022

DATA: JANEIRO DE 2023

SINAPI	INSUMO	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000	R\$ 13,19	R\$ 13,19
SINAPI	INSUMO	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0660	R\$ 33,84	R\$ 2,23
SINAPI	MÃO DE OBRA	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4550	R\$ 20,80	R\$ 9,46
SINAPI	MÃO DE OBRA	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4820	R\$ 24,59	R\$ 61,03
<b>CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO PRÓPRIA</b>							<b>R\$ 85,91</b>

Torixoréu/MT, Janeiro de 2023