

**PREGÃO ANUAL DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE OBRAS CIVIS DAS SECRETARIAS - 2023**

INTUITO: MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E AFINS NO MUNICÍPIO DE TORIXORÉU/MT

BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 11/2022

B.D.I.: 23.38%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		TOTAL
						UNITÁRIOS		
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1.0 LOTE 1 - PISOS POLIDOS DE QUADRA</b>								<b>R\$ 273.780,21</b>
1.1	CP001	PRÓPRIA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM USO DE MARTELETE ROMPEDOR E TRANSPORTE ATE CAMINHÃO BASCULANTE E CARGA	M2	1.000,00	R\$ 20,22	R\$ 24,95	R\$ 24.947,43
1.2	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	2.000,00	R\$ 3,05	R\$ 3,76	R\$ 7.526,18
1.3	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	1.000,00	R\$ 150,38	R\$ 185,54	R\$ 185.538,84
1.4	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	1.000,00	R\$ 45,20	R\$ 55,77	R\$ 55.767,76
<b>2.0 LOTE 2 - CONCRETO USINADO</b>								<b>R\$ 319.250,68</b>
2.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	2.000,00	R\$ 3,05	R\$ 3,76	R\$ 7.526,18
2.2	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	300,00	R\$ 842,18	R\$ 1.039,08	R\$ 311.724,50
<b>3.0 LOTE 3 - FORRO EM GESSO</b>								<b>R\$ 35.888,76</b>
3.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	400,00	R\$ 38,66	R\$ 47,70	R\$ 19.079,48
3.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	1.000,00	R\$ 3,11	R\$ 3,84	R\$ 3.837,11
3.3	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS	M2	50,00	R\$ 53,74	R\$ 66,30	R\$ 3.315,22
3.4	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	M2	75,00	R\$ 104,36	R\$ 128,76	R\$ 9.656,95
<b>4.0 LOTE 4 - FORRO EM PVC</b>								<b>R\$ 181.788,07</b>
4.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	1.000,00	R\$ 85,11	R\$ 105,01	R\$ 105.008,71
4.2	CP002	PRÓPRIA	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS E AFINS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	1.000,00	R\$ 38,61	R\$ 47,64	R\$ 47.637,01
4.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	2.000,00	R\$ 11,81	R\$ 14,57	R\$ 29.142,35
<b>5.0 LOTE 5 - CALHA E AFINS</b>								<b>R\$ 151.251,53</b>

**PREGÃO ANUAL DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE OBRAS CIVIS DAS SECRETARIAS - 2023**

INTUITO: MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E AFINS NO MUNICÍPIO DE TORIXORÉU/MT

BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 11/2022

B.D.I.: 23.38%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		TOTAL
						UNITÁRIOS		
						SEM BDI	COM BDI	
5.1	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	1.000,00	R\$ 63,83	R\$ 78,75	R\$ 78.753,45
5.2	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	500,00	R\$ 70,29	R\$ 86,72	R\$ 43.361,90
5.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	250,00	R\$ 94,46	R\$ 116,54	R\$ 29.136,18
<b>6.0 LOTE 6 - VIDROS</b>								<b>R\$ 126.615,69</b>
6.1	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	6,00	R\$ 1.159,40	R\$ 1.430,47	R\$ 8.582,80
6.2	102183	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3,00	R\$ 2.329,56	R\$ 2.874,21	R\$ 8.622,63
6.3	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	3,00	R\$ 414,86	R\$ 511,85	R\$ 1.535,56
6.4	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	170,00	R\$ 453,81	R\$ 559,91	R\$ 95.184,83
6.5	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	30,00	R\$ 342,84	R\$ 423,00	R\$ 12.689,87
<b>7.0 LOTE 7 - MÁRMORE</b>								<b>R\$ 52.407,81</b>
7.1	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	18,00	R\$ 93,99	R\$ 115,96	R\$ 2.087,36
7.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	40,00	R\$ 123,83	R\$ 152,78	R\$ 6.111,25
7.3	CP003	PRÓPRIA	BANCADA DE MÁRMORE POLIDO	M2	25,00	R\$ 552,11	R\$ 681,19	R\$ 17.029,83
7.4	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	42,00	R\$ 341,76	R\$ 421,66	R\$ 17.709,86
7.5	102258	SINAPI	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021	M2	21,00	R\$ 365,48	R\$ 450,93	R\$ 9.469,51
<b>8.0 LOTE 8 - COBERTURAS METÁLICAS E AFINS</b>								<b>R\$ 341.537,40</b>

**PREGÃO ANUAL DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE OBRAS CIVIS DAS SECRETARIAS - 2023**

INTUITO: MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E AFINS NO MUNICÍPIO DE TORIXORÉU/MT

BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 11/2022

B.D.I.: 23.38%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		TOTAL
						UNITÁRIOS		
						SEM BDI	COM BDI	
8.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	500,00	R\$ 56,40	R\$ 69,59	R\$ 34.793,16
8.2	92604	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 902,02	R\$ 1.112,91	R\$ 11.129,12
8.3	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 1.294,77	R\$ 1.597,49	R\$ 15.974,87
8.4	92612	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 1.629,57	R\$ 2.010,56	R\$ 10.052,81
8.5	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 2.086,85	R\$ 2.574,76	R\$ 12.873,77
8.6	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 2.388,50	R\$ 2.946,93	R\$ 14.734,65
8.7	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.500,00	R\$ 67,10	R\$ 82,79	R\$ 124.181,97
8.8	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	500,00	R\$ 190,95	R\$ 235,59	R\$ 117.797,05
<b>9.0</b>	<b>LOTE 9 - PORTÕES, GRADES E AFINS</b>							<b>R\$ 149.490,75</b>
9.1	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	320,00	R\$ 173,05	R\$ 213,51	R\$ 68.322,90

**PREGÃO ANUAL DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE OBRAS CIVIS DAS SECRETARIAS - 2023**

INTUITO: MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E AFINS NO MUNICÍPIO DE TORIXORÉU/MT

BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 11/2022

B.D.I.: 23.38%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		TOTAL
						UNITÁRIOS		
						SEM BDI	COM BDI	
9.2	CP004	PRÓPRIA	PORTÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM DOBRADIÇAS, FERRAGENS E CADEADO	M2	12,00	R\$ 382,47	R\$ 471,89	R\$ 5.662,69
9.3	CP005	PRÓPRIA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	4,00	R\$ 4.650,36	R\$ 5.737,61	R\$ 22.950,45
9.4	CP006	PRÓPRIA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	2,00	R\$ 2.840,41	R\$ 3.504,50	R\$ 7.008,99
9.5	CP007	PRÓPRIA	PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSO FERRAGENS E MÃO DE OBRA	M2	35,00	R\$ 589,00	R\$ 726,71	R\$ 25.434,78
9.6	CP008	PRÓPRIA	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSO FERRAGENS E MÃO DE OBRA	M2	25,00	R\$ 652,00	R\$ 804,44	R\$ 20.110,94

**TOTAL COM BDI** R\$ 1.632.010,90

Importa o presente **ORÇAMENTO** em R\$ 1.632.010,90  
**Hum Milhão, Seissentos e Trinta e Dois Mil, Dez Reais e Noventa Centavos**  
 Torixoréu/MT, Janeiro de 2023