

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 72.741,29		
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	10,00	R\$ 316,73	R\$ 387,90	R\$ 3.878,99
1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	190,00	R\$ 56,01	R\$ 68,60	R\$ 13.033,13
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	460,00	R\$ 99,10	R\$ 121,37	R\$ 55.829,17
2.0 DEMOLIÇÕES						R\$ 52.877,51		
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	300,00	R\$ 50,31	R\$ 61,61	R\$ 18.484,39
2.2	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.491,70	R\$ 10,47	R\$ 12,82	R\$ 19.127,48
2.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	85,96	R\$ 8,17	R\$ 10,01	R\$ 860,09
2.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	87,90	R\$ 30,89	R\$ 37,83	R\$ 3.325,34
2.5	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	905,70	R\$ 6,54	R\$ 8,01	R\$ 7.254,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
2.6	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	905,70	R\$ 3,04	R\$ 3,72	R\$ 3.372,00
2.7	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	26,00	R\$ 10,90	R\$ 13,35	R\$ 347,07
2.8	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	35,00	R\$ 1,36	R\$ 1,67	R\$ 58,29
2.9	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	R\$ 7,94	R\$ 9,72	R\$ 48,62
3.0	FUNDAÇÃO - (SAPATA E VIGA BALDRAME)							R\$ 176.548,02
3.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	154,57	R\$ 137,43	R\$ 168,31	R\$ 26.016,09
3.2	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	27,52	R\$ 837,60	R\$ 1.025,81	R\$ 28.230,25
3.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	120,06	R\$ 144,32	R\$ 176,75	R\$ 21.220,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
3.4	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	20,05	R\$ 115,31	R\$ 141,22	R\$ 2.831,88
3.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	18,23	R\$ 759,67	R\$ 930,37	R\$ 16.960,60
3.6	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	232,66	R\$ 74,14	R\$ 90,80	R\$ 21.125,35
3.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,00	R\$ 17,54	R\$ 21,48	R\$ 665,91
3.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	396,00	R\$ 16,46	R\$ 20,16	R\$ 7.982,79
3.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.777,00	R\$ 14,71	R\$ 18,02	R\$ 32.013,25
3.10	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	567,00	R\$ 12,45	R\$ 15,25	R\$ 8.645,34
3.11	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	162,00	R\$ 11,80	R\$ 14,45	R\$ 2.341,13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
3.12	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	373,00	R\$ 18,64	R\$ 22,83	R\$ 8.514,99
4.0			ESTRUTURA - (PILARES, VIGAS, CINTAS)					R\$ 387.098,94
4.1	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	20,52	R\$ 1.149,70	R\$ 1.408,04	R\$ 28.892,93
4.2	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	26,29	R\$ 890,45	R\$ 1.090,53	R\$ 28.670,14
4.3	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	311,00	R\$ 19,13	R\$ 23,43	R\$ 7.286,26
4.4	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	371,00	R\$ 17,40	R\$ 21,31	R\$ 7.905,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
4.5	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.821,00	R\$ 14,63	R\$ 17,92	R\$ 32.627,51
4.6	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	234,00	R\$ 12,43	R\$ 15,22	R\$ 3.562,18
4.7	104106	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,00	R\$ 11,83	R\$ 14,49	R\$ 231,81
4.8	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.065,00	R\$ 20,99	R\$ 25,71	R\$ 27.377,37
4.9	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	421,94	R\$ 113,54	R\$ 139,05	R\$ 58.671,78

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
4.10	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	270,32	R\$ 159,01	R\$ 194,74	R\$ 52.641,99
4.11	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	573,10	R\$ 198,37	R\$ 242,94	R\$ 139.231,05
5.0 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS						R\$ 24.666,98		
5.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	307,50	R\$ 65,50	R\$ 80,22	R\$ 24.666,98
6.0 ALVENARIA						R\$ 226.972,62		
6.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.670,00	R\$ 84,96	R\$ 104,05	R\$ 173.764,35
6.2	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	340,05	R\$ 87,17	R\$ 106,76	R\$ 36.302,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
6.3	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	163,05	R\$ 84,66	R\$ 103,68	R\$ 16.905,52
7.0 COBERTURA						R\$ 280.575,76		
7.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.545,15	R\$ 20,91	R\$ 25,61	R\$ 39.568,93
7.2	100384	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.545,15	R\$ 24,91	R\$ 30,51	R\$ 47.138,31
7.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.545,15	R\$ 50,98	R\$ 62,44	R\$ 96.471,75
7.4	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	80,00	R\$ 87,40	R\$ 107,04	R\$ 8.563,10
7.5	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	386,00	R\$ 47,28	R\$ 57,90	R\$ 22.350,87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
7.6	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	198,60	R\$ 170,23	R\$ 208,48	R\$ 41.404,26
7.7	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	386,00	R\$ 53,05	R\$ 64,97	R\$ 25.078,54
8.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO						R\$ 136.058,67		
8.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	39,48	R\$ 689,79	R\$ 844,79	R\$ 33.352,14
8.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	32,00	R\$ 1.234,74	R\$ 1.512,19	R\$ 48.389,95
8.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	R\$ 1.129,07	R\$ 1.382,77	R\$ 19.358,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
8.4	CP001	PRÓPRIA	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 150X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. (REF. 100700)	UND	3,00	R\$ 2.463,60	R\$ 3.017,17	R\$ 9.051,51
8.5	CP002	PRÓPRIA	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 180X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. (REF. 100700)	UND	1,00	R\$ 2.533,56	R\$ 3.102,85	R\$ 3.102,85
8.6	CP003	PRÓPRIA	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 140X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. (REF. 100700)	UND	1,00	R\$ 1.840,43	R\$ 2.253,97	R\$ 2.253,97
8.7	CP004	PRÓPRIA	PORTA DE CORRER 70X210CM	UND	6,00	R\$ 1.081,95	R\$ 1.325,06	R\$ 7.950,38
8.8	CP005	PRÓPRIA	PORTA DE CORRER 80X210CM	UND	4,00	R\$ 1.091,51	R\$ 1.336,77	R\$ 5.347,08
8.9	CP006	PRÓPRIA	PORTA DE CORRER 90X210CM	UND	5,00	R\$ 1.184,29	R\$ 1.450,40	R\$ 7.251,99
9.0 REVESTIMENTO DE PAREDE								R\$ 330.163,04
9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.501,25	R\$ 4,28	R\$ 5,24	R\$ 13.110,84
9.2	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	573,10	R\$ 10,21	R\$ 12,50	R\$ 7.166,14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
9.3	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	838,75	R\$ 7,43	R\$ 9,10	R\$ 7.632,22
9.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.501,25	R\$ 36,52	R\$ 44,73	R\$ 111.871,01
9.5	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	573,10	R\$ 46,59	R\$ 57,06	R\$ 32.700,38
9.6	104217	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	838,75	R\$ 47,51	R\$ 58,19	R\$ 48.803,08
9.7	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	990,00	R\$ 68,75	R\$ 84,20	R\$ 83.356,14
9.8	CP007	PRÓPRIA	REVESTIMENTO CERÂMICO 3D PARA PAREDES EXTERNAS. (REF. 87273)	M2	140,00	R\$ 148,86	R\$ 182,31	R\$ 25.523,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
10.0 PISOS E REVESTIMENTOS						R\$ 285.128,11		
10.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	668,58	R\$ 32,38	R\$ 39,66	R\$ 26.513,06
10.2	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	1.545,15	R\$ 97,39	R\$ 119,27	R\$ 184.295,49
10.3	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	100,00	R\$ 52,18	R\$ 63,90	R\$ 6.390,48
10.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	590,00	R\$ 94,01	R\$ 115,13	R\$ 67.929,08
11.0 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO						R\$ 61.050,13		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
11.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	72,15	R\$ 449,03	R\$ 549,93	R\$ 39.677,23
11.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,80	R\$ 389,73	R\$ 477,30	R\$ 3.722,95
11.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,70	R\$ 747,05	R\$ 914,91	R\$ 13.449,20
11.4	CP008	PRÓPRIA	JANELA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1 FOLHA, 75X150CM	UND	1,00	R\$ 750,87	R\$ 919,59	R\$ 919,59
11.5	CP009	PRÓPRIA	JANELA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1 FOLHA, 60X100CM	UND	2,00	R\$ 519,87	R\$ 636,68	R\$ 1.273,36
11.6	102176	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	1,50	R\$ 1.092,95	R\$ 1.338,54	R\$ 2.007,80
12.0			PINTURA					R\$ 221.754,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
12.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.678,90	R\$ 3,13	R\$ 3,83	R\$ 14.102,36
12.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.678,90	R\$ 17,40	R\$ 21,31	R\$ 78.396,54
12.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.678,90	R\$ 11,33	R\$ 13,88	R\$ 51.047,86
12.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.450,00	R\$ 3,96	R\$ 4,85	R\$ 7.032,22
12.5	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.450,00	R\$ 12,52	R\$ 15,33	R\$ 22.233,20
12.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.450,00	R\$ 13,39	R\$ 16,40	R\$ 23.778,16
12.7	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	251,00	R\$ 45,33	R\$ 55,52	R\$ 13.934,42
12.8	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	251,00	R\$ 21,61	R\$ 26,47	R\$ 6.642,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
12.9	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	251,00	R\$ 14,92	R\$ 18,27	R\$ 4.586,40
13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 85.214,35
13.1	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	54,00	R\$ 351,64	R\$ 430,65	R\$ 23.255,28
13.2	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00	R\$ 318,02	R\$ 389,48	R\$ 12.463,33
13.3	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	15,60	R\$ 859,16	R\$ 1.052,21	R\$ 16.414,52
13.4	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 796,69	R\$ 975,71	R\$ 9.757,06
13.5	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 381,78	R\$ 467,57	R\$ 1.402,69
13.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	31,50	R\$ 113,45	R\$ 138,94	R\$ 4.376,67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
13.7	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	118,65	R\$ 120,74	R\$ 147,87	R\$ 17.544,80
14.0			ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS					R\$ 70.322,95
14.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R\$ 680,89	R\$ 833,89	R\$ 16.677,71
14.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	20,00	R\$ 44,60	R\$ 54,62	R\$ 1.092,43
14.3	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33,00	R\$ 860,37	R\$ 1.053,70	R\$ 34.771,93
14.4	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 158,68	R\$ 194,34	R\$ 583,00
14.5	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 263,02	R\$ 322,12	R\$ 3.221,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
14.6	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 742,82	R\$ 909,73	R\$ 8.187,58
14.7	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00	R\$ 98,52	R\$ 120,66	R\$ 2.051,17
14.8	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 150,71	R\$ 184,57	R\$ 1.845,74
14.9	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 169,02	R\$ 207,00	R\$ 620,99
14.10	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 115,33	R\$ 141,24	R\$ 1.271,20
15.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 159.211,05
15.1	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	37,00	R\$ 52,83	R\$ 64,70	R\$ 2.393,93

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
15.2	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	109,00	R\$ 94,65	R\$ 115,92	R\$ 12.635,04
15.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.174,00	R\$ 4,04	R\$ 4,95	R\$ 20.652,06
15.4	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.056,00	R\$ 6,26	R\$ 7,67	R\$ 15.762,57
15.5	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	769,00	R\$ 8,76	R\$ 10,73	R\$ 8.250,11
15.6	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	133,00	R\$ 16,70	R\$ 20,45	R\$ 2.720,18
15.7	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	162,00	R\$ 14,93	R\$ 18,28	R\$ 2.962,13
15.8	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 33,03	R\$ 40,45	R\$ 242,71
15.9	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	R\$ 27,15	R\$ 33,25	R\$ 997,51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
15.10	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R\$ 46,19	R\$ 56,57	R\$ 678,82
15.11	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 52,11	R\$ 63,82	R\$ 127,63
15.12	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 51,05	R\$ 62,52	R\$ 125,04
15.13	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37,00	R\$ 31,97	R\$ 39,15	R\$ 1.448,68
15.14	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	R\$ 34,01	R\$ 41,65	R\$ 666,43
15.15	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	R\$ 42,96	R\$ 52,61	R\$ 1.420,55
15.16	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	26,00	R\$ 65,09	R\$ 79,72	R\$ 2.072,60
15.17	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 67,48	R\$ 82,64	R\$ 247,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
15.18	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 70,34	R\$ 86,15	R\$ 689,16
15.19	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 469,91	R\$ 575,50	R\$ 575,49
15.20	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 711,01	R\$ 870,77	R\$ 2.612,32
15.21	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00	R\$ 13,49	R\$ 16,52	R\$ 313,90
15.22	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 14,68	R\$ 17,98	R\$ 17,97
15.23	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,00	R\$ 11,79	R\$ 14,44	R\$ 476,49
15.24	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	780,00	R\$ 9,05	R\$ 11,08	R\$ 8.645,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
15.25	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	168,00	R\$ 12,88	R\$ 15,77	R\$ 2.650,05
15.26	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	35,00	R\$ 18,91	R\$ 23,16	R\$ 810,56
15.27	100906	SINAPI	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	153,00	R\$ 329,44	R\$ 403,47	R\$ 61.730,17
15.28	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 1.487,28	R\$ 1.821,47	R\$ 7.285,88
16.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS							R\$ 205.947,59
16.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	371,00	R\$ 12,13	R\$ 14,86	R\$ 5.511,43

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
16.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,00	R\$ 18,38	R\$ 22,51	R\$ 337,64
16.3	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	256,00	R\$ 20,31	R\$ 24,87	R\$ 6.367,65
16.4	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 13,62	R\$ 16,68	R\$ 50,04
16.5	89498	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 13,69	R\$ 16,77	R\$ 16,76
16.6	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 14,61	R\$ 17,89	R\$ 143,14
16.7	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 17,50	R\$ 21,43	R\$ 171,45
16.8	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	165,00	R\$ 8,13	R\$ 9,96	R\$ 1.642,87
16.9	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 9,03	R\$ 11,06	R\$ 121,64

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
16.10	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	54,00	R\$ 16,73	R\$ 20,49	R\$ 1.106,41
16.11	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	65,00	R\$ 13,14	R\$ 16,09	R\$ 1.046,01
16.12	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	69,00	R\$ 69,62	R\$ 85,26	R\$ 5.883,18
16.13	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,00	R\$ 66,22	R\$ 81,10	R\$ 1.459,79
16.14	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33,00	R\$ 54,58	R\$ 66,84	R\$ 2.205,85
16.15	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 7,05	R\$ 8,63	R\$ 60,43
16.16	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	65,00	R\$ 12,30	R\$ 15,06	R\$ 979,14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
16.17	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 20,12	R\$ 24,64	R\$ 73,92
16.18	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	R\$ 23,49	R\$ 28,77	R\$ 546,59
16.19	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	145,00	R\$ 5,87	R\$ 7,19	R\$ 1.042,40
16.20	103998	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 14,89	R\$ 18,24	R\$ 364,71
16.21	89433	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 13,34	R\$ 16,34	R\$ 65,34
16.22	89426	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 9,50	R\$ 11,63	R\$ 46,53
16.23	89425	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	69,00	R\$ 19,61	R\$ 24,02	R\$ 1.657,12
16.24	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,00	R\$ 20,99	R\$ 25,71	R\$ 1.156,79

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU

LOCAL: TORIXORÉU - MT

ÁREA TOTAL: 1545,15 m²

ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT

BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
16.25	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	44,00	R\$ 13,14	R\$ 16,09	R\$ 708,07
16.26	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	47,00	R\$ 16,73	R\$ 20,49	R\$ 962,99
16.27	94689	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	R\$ 14,70	R\$ 18,00	R\$ 126,02
16.28	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 561,49	R\$ 687,66	R\$ 2.750,62
16.29	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 40,79	R\$ 49,96	R\$ 799,28
16.30	95694	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 56,57	R\$ 69,28	R\$ 831,37

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
16.31	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 39,78	R\$ 48,72	R\$ 487,18
16.32	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	15,00	R\$ 44,98	R\$ 55,09	R\$ 826,30
16.33	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	182,00	R\$ 35,88	R\$ 43,94	R\$ 7.997,48
16.34	89571	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 73,37	R\$ 89,86	R\$ 179,71
16.35	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 10,98	R\$ 13,45	R\$ 26,89
16.36	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	53,00	R\$ 10,17	R\$ 12,46	R\$ 660,12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
16.37	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	18,00	R\$ 20,88	R\$ 25,57	R\$ 460,29
16.38	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 31,22	R\$ 38,24	R\$ 152,94
16.39	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	53,00	R\$ 12,21	R\$ 14,95	R\$ 792,54
16.40	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	180,00	R\$ 23,36	R\$ 28,61	R\$ 5.149,61
16.41	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	22,00	R\$ 18,26	R\$ 22,36	R\$ 491,98
16.42	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 20,00	R\$ 24,49	R\$ 24,49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
16.43	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 37,61	R\$ 46,06	R\$ 46,06
16.44	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 376,61	R\$ 461,23	R\$ 1.383,70
16.45	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 580,17	R\$ 710,53	R\$ 710,53
16.46	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	11,00	R\$ 805,04	R\$ 985,93	R\$ 10.845,25
16.47	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	26,00	R\$ 48,81	R\$ 59,78	R\$ 1.554,21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
16.48	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	55,00	R\$ 107,28	R\$ 131,39	R\$ 7.226,21
16.49	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	61,00	R\$ 207,16	R\$ 253,71	R\$ 15.476,23
16.50	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 13,59	R\$ 16,64	R\$ 216,36
16.51	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	56,00	R\$ 67,99	R\$ 83,27	R\$ 4.662,97
16.52	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	R\$ 73,34	R\$ 89,82	R\$ 1.616,75
16.53	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	39,00	R\$ 10,98	R\$ 13,45	R\$ 524,44
16.54	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	44,00	R\$ 13,27	R\$ 16,25	R\$ 715,07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
16.55	89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 83,76	R\$ 102,58	R\$ 102,58
16.56	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 28,85	R\$ 35,33	R\$ 353,32
16.57	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 10,27	R\$ 12,58	R\$ 113,19
16.58	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	36,00	R\$ 15,55	R\$ 19,04	R\$ 685,58
16.59	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	42,00	R\$ 27,92	R\$ 34,19	R\$ 1.436,13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
16.60	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	76,00	R\$ 14,74	R\$ 18,05	R\$ 1.371,95
16.61	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	44,00	R\$ 10,02	R\$ 12,27	R\$ 539,94
16.62	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	R\$ 44,33	R\$ 54,29	R\$ 1.302,98
16.63	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	R\$ 26,98	R\$ 33,04	R\$ 363,46
16.64	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 14,79	R\$ 18,11	R\$ 18,11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
16.65	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 53,38	R\$ 65,37	R\$ 522,99
16.66	104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 49,61	R\$ 60,76	R\$ 60,75
16.67	104343	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 34,81	R\$ 42,63	R\$ 42,63
16.68	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	37,00	R\$ 33,60	R\$ 41,15	R\$ 1.522,54
16.69	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	33,00	R\$ 20,00	R\$ 24,49	R\$ 808,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
16.70	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	409,00	R\$ 37,22	R\$ 45,58	R\$ 18.643,58
16.71	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	R\$ 59,67	R\$ 73,08	R\$ 438,46
16.72	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	46,16	R\$ 20,62	R\$ 25,25	R\$ 1.165,69
16.73	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	191,00	R\$ 26,73	R\$ 32,74	R\$ 6.252,62
16.74	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	11,00	R\$ 33,49	R\$ 41,02	R\$ 451,16
16.75	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	33,00	R\$ 45,86	R\$ 56,16	R\$ 1.853,43

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU
LOCAL: TORIXORÉU - MT
ÁREA TOTAL: 1545,15 m²
ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT
BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
16.76	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 18,26	R\$ 22,36	R\$ 178,90
16.77	98068	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 9.261,11	R\$ 11.342,08	R\$ 22.684,16
16.78	98074	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 9.980,35	R\$ 12.222,93	R\$ 24.445,86
16.79	98079	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 8.217,03	R\$ 10.063,40	R\$ 20.126,79
17.0	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 6.730,95
17.1	CP010	PRÓPRIA	REMOÇÃO DE ENTULHOS DE CONSTRUÇÃO	M3	1,00	R\$ 5.496,00	R\$ 6.730,95	R\$ 6.730,95
18.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 55.191,44
18.1	CP011	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	12,00	R\$ 3.755,44	R\$ 4.599,29	R\$ 55.191,44



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU

LOCAL: TORIXORÉU - MT

ÁREA TOTAL: 1545,15 m²

ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT

BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023

B.D.I.: 22,47%

ITENS	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS (R\$)		TOTAL
						UNITÁRIOS		
						SEM BDI	COM BDI	
TOTAL COM BDI								R\$ 2.838.253,46

Importa neste Orçamento a Quantia de **R\$ 2.838.253,46** (Dois Milhões, Oitossentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos)

AABB - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Arq. Marco Aurélio Barbieri

CAU A89700-0